


Стоимость работ по монтажу комбинированной электропроводки 1900руб. за кв.м. по полу.

В стоимость работ входит:

1. Поэтапный расчет трассировки 1-го и 2-го этажа, с учетом нагрузок на эл. оборудование.
2. Расчет монтажа световых трасс к выключателям и точки освещения индивидуально по помещениям чтобы исключить перехлест кабельных трасс.
3. Расчет силового эл. оборудования 1-го и 2-го второго этажа.
4. Сверление отверстий под розетки.
5. Сверление стен для прохода ретро трасс.
6. Сверление стен, балок для прокладки скрытой проводки к розеткам.
7. Расчет метража трасс скрытой проводки к розеткам.
8. Установка силовых кабелей в ПВХ металл гофру.
9. Прокладка силовых трасс к розеткам и на кухонное эл. оборудование.
10. Монтаж трасс изоляторов по лазерному уровню по соотношению бревна.
11. Монтаж световых и слаботочных ретро трасс.
12. Установка накладок на бревно под ретро фурнитуру.
13. Установка подрозетников.
14. Установка накладок для розеток скрытой проводки.
15. Маркировка кабельных линий.
16. Установка ретро фурнитуры: выключатели, распределительные коробки.
17. Установка розеток скрытой проводки.
18. Подключение силовых, световых и слаботочных линий на ЩР и ЩС (ЩР – щит распределительный. ЩС – щит слаботочный).
19. Проверка и пуско-наладка эл. трасс и эл. оборудования.
20. Уборка помещений перед сдачей объекта.
21. Монтаж чистового освещения общей стоимостью до 50000 рублей.
22. Монтаж и сборка ЩР до 54 модулей.

* Остальные работы включаются в смету после выезда технического специалиста по согласованию с Заказчиком.

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ



Москва
Дмитровское шоссе 100
строение 2 офис 3255

artwinn.ru
+7 (499) 499-10-30
info@artwinn.ru

ООО «АРТВИНН»
ИНН: 7708326475
КПП: 770801001
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
БИК: 044 525 555
расчетный счет: 40702810000000112247
корр. счет: 3010 1810 4000 0000 0555